

## 【市立小・中学校棟別優先度ランカー一覧】

番号	学校名	建物区分	棟名	構造区分	階数	延べ床面積	優先度ランク	備考
1	交野小学校	校舎	北館普通教室棟	RC	2	1,449	③	
2			管理・普通教室棟	RC	3	3,519	①	平成21年度耐震化済
3			管理・特別教室棟	RC	2	906	⑤	
4		屋体	屋内運動場	RC	1	656	⑤	
5	星田小学校	校舎	普通教室棟	RC	2	591	④	平成22年度耐震化済
6			管理棟	RC	3	1,799		平成12年度耐震化済
7			西普通教室棟	RC	3	1,746	③	平成22年度耐震化済
8		屋体	屋内運動場	S	1	515		平成4年度改修済
9	郡津小学校	校舎	管理・特別教室棟(1)	RC	2	1,122	③	
10			管理・特別教室棟(2)	RC	3	2,012	②	平成22年度耐震化済
11			普通教室棟	RC	3	1,860	②	平成22年度耐震化済
12			特別教室棟	RC	2	407		平成13年3月建築
13		屋体	屋内運動場	RC	1	628		平成13年度耐震化済
14	岩船小学校	校舎	普通教室及び管理棟	RC	3	3,333	①	平成20年度耐震化済
15			渡り廊下棟	RC	2	99	②	耐震性確保
16			特別及び普通教室棟	RC	3	2,214	③	
17		屋体	屋内運動場	RC	1	697		平成11年度耐震化済
18	倉治小学校	校舎	普通教室及び管理棟	RC	3	3,649	④	平成22年度耐震化済
19			普通教室棟	RC	3	581	④	
20			普通及び特別教室棟	RC	3	965	③	
21		屋体	屋内運動場	RC	1	640	⑤	
22	妙見坂小学校	校舎	管理・特別教室棟	RC	2	2,550		平成17年度耐震化済
23			普通教室棟	RC	2	1,139		耐震性確保
24			普通教室棟	RC	2	1,009		耐震性確保
25		屋体	屋内運動場	RC	1	629	⑤	
26	長宝寺小学校	校舎	管理・特別教室棟	RC	3	2,219	④	
27			普通教室棟	RC	3	2,748	③	平成22年度耐震化済
28		屋体	屋内運動場	RC	1	687	⑤	平成21年度耐震化済
29	旭小学校	校舎	管理及び普通教室棟	RC	3	2,879	③	
30			特別教室棟	RC	3	1,420	④	平成22年度耐震化済
31		屋体	屋内運動場	RC	1	675	⑤	
32	藤が尾小学校	校舎	管理棟	RC	3	1,855	③	
33			普通教室棟	RC	3	1,973	⑤	
34			特別教室棟	RC	3	955	④	
35		屋体	屋内運動場	RC	1	708	⑤	
36	私市小学校	校舎	管理・普通教室棟	RC	3	3,139	③	
37			特別教室棟	RC	3	1,461	③	平成22年度耐震化済
38		屋体	屋内運動場	RC	1	708	⑤	
39	第一中学校	校舎	西館普通教室棟	RC	3	659	①	平成18年度耐震化済
40			本館普通教室棟	RC	3	1,444	①	平成20年度耐震化済
41			本館管理棟	RC	4	1,817	①	平成19年度耐震化済
42			東館普通教室棟	RC	3	1,146	①	平成18年度耐震化済
43			特別教室棟	RC	3	557		昭和61年1月建築
44	屋体	屋内運動場	S	1	603	④	平成19年度耐震化済	
45	第二中学校	校舎	管理及び普通教室棟	RC	4	2,564		平成14年度耐震化済
46			特別及び普通教室棟	RC	4	2,313		平成16年度耐震化済
47			北館特別及び普通教室棟	RC	4	1,940	②	平成22年度耐震化済
48	屋体	屋内運動場	RC	1	777	⑤		
49	第三中学校	校舎	管理・特別及び普通教室棟	RC	4	4,707	②	平成22年度耐震化済
50			普通・特別教室棟	RC	3	2,920	④	平成22年度耐震化済
51		屋体	屋内運動場	RC	1	790	④	平成20年度耐震化済
52	第四中学校	校舎	管理・普通特別教室棟	RC	4	3,648		昭和58年3月建築
53			普通・特別教室棟	RC	4	3,101		昭和58年3月建築
54		屋体	屋内運動場	RC	1	917		昭和58年3月建築

### (注意事項)

1. 上記の優先度調査は平成17年8月に実施した結果です。
2. 優先度ランクが空欄の棟は、新耐震基準等で耐震性が確保された棟です。
3. 構造区分のRCは鉄筋コンクリート造でSは鉄骨造です。
4. 耐震化工事(校舎)は優先度ランク①から順に実施しています。
5. 屋内運動場については学校のみならず、地域の避難場所になっていることから、順次実施しています。