

## 数量総括表

工事名 : 倉治山手線舗装補修工事  
 工事場所 : 東倉治3丁目地内

|      |                            |  |      |                |   |
|------|----------------------------|--|------|----------------|---|
| 撤去工  | 舗装版切断工                     |  | 381  | m              | (1) 6.5+6.7+6.3+159.1                     |
|      | 【t=15cm以下】                 |  |      |                | (2) 5.6+3.5+6.0+4.3+24.4+3.5+155.2        |
|      | 舗装版破碎工                     |  | 2119 | m <sup>2</sup> | (1)1032.2 (2) 1095.4+0.8                  |
|      | 【0.45BH t=50mm】            |  |      |                | -控除面積9.0                                  |
|      | As殻運搬・処分                   |  | 106  | m <sup>3</sup> | 2119*0.05                                 |
|      | 【10tDT 運搬距離 10.5km以下】      |  |      |                |   |
|      | 構造物とりこわし工                  |  | 0.4  | m <sup>3</sup> | 土間コンクリート(2)500*400*700 0.14m <sup>3</sup> |
|      | 【無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無】       |  |      |                | 既設側溝 (2) 0.3m <sup>3</sup>                |
|      | Co殻運搬・処分                   |  | 0.4  | m <sup>3</sup> | 土間コンクリート(2)500*400*700 0.14m <sup>3</sup> |
|      | 【2tDT運搬 8.0km以下 無筋】        |  |      |                | 既設側溝 (2) 0.3m <sup>3</sup>                |
| 舗装工  | 不陸整正工                      |  | 2119 | m <sup>2</sup> | (1) 1032.2(2) 1095.4+0.6                  |
|      | 【RM-25 t=30mm】             |  |      |                | -控除面積9.0                                  |
|      | 表層工                        |  | 2119 | m <sup>2</sup> | (1) 1032.2 (2)1095.4                      |
|      | 【再生密粒度As13 プライム t=50mm】    |  |      |                | -控除面積9.0                                  |
|      | 表層工(仮復旧)                   |  | 1    | m <sup>2</sup> | (1.1*1.3) - (0.8*1.0) =0.6                |
|      | 【再生密粒度As13 t=30mm】         |  |      |                |   |
| 区画線工 | 区画線設置                      |  | 539  | m              | 外側線(1)0.5+78.0+6.3+52.8+89.5+45.7         |
|      | 【熔融式手動 実線・15cm・白色】         |  |      |                | (2)22.0+2.8+30.6+4.8+78.3+25.6+16.3+85.6  |
|      | 区画線設置                      |  | 126  | m              | 中央線(1)56.0(2)70.0                         |
|      | 【熔融式手動 破線・15cm・白色】         |  |      |                |   |
|      | 区画線設置                      |  | 2    | m              | 減速表示(1)1.0×2                              |
|      | 【熔融式手動 実線・30cm・白色】         |  |      |                |   |
|      | 区画線設置                      |  | 33   | m              | 停止線(1)2.5×2箇所、横断歩道(1)4.0×7箇所              |
|      | 【熔融式手動 実線・45cm・白色】         |  |      |                |   |
|      | 区画線設置                      |  | 161  | m              | 十字路(1)5.4、ひし形(1)16.52×5箇所                 |
|      | 【熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算・白色】 |  |      |                | 速度落せ(1)36.7(2)36.7                        |
| 付帯工  | 集水桝工                       |  | 1    | 基              |   |
|      | 【1000×800×920 110度開閉式 T25】 |  |      |                |   |
|      | 雨水人孔蓋補修工                   |  | 4    | 箇所             | 雨水4箇所                                     |
|      | 【材料支給(鉄蓋・調整リング)】           |  |      |                |   |
| 仮設工  | 交通管理工                      |  | 1    | 式              | 交通誘導員B(昼間) 36人                            |
|      |                            |  |      |                |   |