工事仕様は、次の通りとする。

1)屋外型キュービクルを新設すること。
2)盤架台(形鋼材、亜鉛メッキ仕上げ)を用いて、H300mm程度、盤基礎から嵩上げを行うこと。詳細は「盤架台詳細図」のとおり。
3)キュービクルのPCB不含証明は取得済みである。
4)停電中は、既設トランスの半量が賄える容量の発電機を準備して、学校事務の運営に支障が出ないよう事前に計画すること。
5)PASの操作紐をエスロンロープに取り替えること。
6)高圧ケーブル及び装柱配管類と接地ケーブルは再利用すること。また、視認性のよい箇所に「高圧ケーブル注意」等の表示を行うこと。
7)高圧ケーブル敷設後、耐電圧試験(絶縁抵抗測定含む)を実施すること。(試験報告書及び写真の提出が必要)
8)支線の補強を行うこと。詳細は「妙見坂小学校引込柱支線改修図」のとおり。
9)高圧危険標識をフェンス入口に新設すること。
10)消火器格納箱及び消火器JIS安全標識を更新すること。
11)フェンスを更新すること。詳細は「妙見坂小学校付帯工事概要図」のとおり。
12)接地ケーブル用ビニール管の途中に接地測定箱(浅羽製作所UC12相当品)を新設すること。
13)受電点付近及びキュービクル付近に接地極表示板を新設すること。
14)接地測定を行い基準値でない場合は、補助接地を設けること。
15)工事により排出する撤去品等を適法かつ有効に処分すること。
16)本工事は、電気主任技術者の指揮・立会のもと適法に施工すること。また、関西電力との協議や工事負担金は本工事に含む。



件　名	交野市立妙見坂小学校他2校高圧電気設備賃貸借	1/12	縮尺	FREE	交野市教育委員会
図　名	学校平面図及び配置図	納入場所	妙見坂小学校		