

交野市新学校給食センター建設工事

【工事概要】

| | |
|----------|------------------|
| 工 事 名 称 | 交野市新学校給食センター建設工事 |
| 建 築 場 所 | 交野市倉治9丁目 |
| 工 事 種 別 | 新築 |
| 用 途 | 工場(義務教育共同給食センター) |
| 食 数 規 模 | 7000食 |
| 区 域 区 分 | 市街化調整区域 |
| 建 ペ イ 率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 防火・準防火地域 | 指定なし(法22条地域) |
| 日 影 規 制 | 4h／2.5h／4m |
| そ の 他 | 砂防指定地域 |

【施設概要】

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| ○ 給食センター棟(鉄骨造・2階建・準耐火建築物ロー2) | |
| 建 築 面 積 | 2,462.30㎡ |
| 1 階 床 面 積 | 2,423.86㎡ |
| 2 階 床 面 積 | 1,203.46㎡ |
| 床 面 積 合 計 | 3,627.32㎡ |
| ○ ガスガバナ・給水ポンプ棟(鉄筋コンクリート造・1階建・耐火建築物) | |
| 建 築 面 積 | 22.44㎡ |
| 1 階 床 面 積 | 22.44㎡ |
| ○ 配送車車庫棟(鉄骨造・1階建・準耐火建築物ロー2) | |
| 建 築 面 積 | 189.13㎡ |
| 1 階 床 面 積 | 189.13㎡ |
| ○ 除害施設機械室棟(コンクリートブロック造・1階建・その他の建築物) | |
| 建 築 面 積 | 59.19㎡ |
| 1 階 床 面 積 | 59.19㎡ |
| ○ 駐輪場・バイク置場(鉄骨造) | |
| 建 築 面 積 | 24.51㎡ |
| 1 階 床 面 積 | 46.39㎡ |
| ○ 設備架台(鉄骨造) | |
| 建 築 面 積 | 21.60㎡ |
| 1 階 床 面 積 | 21.60㎡ |
| | |
| 敷 地 面 積 | 6,081.01㎡ |
| 建 築 面 積 | 2,779.17㎡ |
| 延 べ 床 面 積 | 3,966.07㎡ |
| 容積対象床面積 | 3,733.89㎡ |
| | |
| 建 ペ イ 率 | 45.70% < 60.00% |
| 容 積 率 | 61.40% < 200.00% |

【設備概要】

| | |
|------------------|-------------------|
| ○ 太陽光発電設備 | |
| 太陽電池モジュール | 42枚 |
| 太陽電池容量 | 10kW |
| ○ ガスコージェネレーション設備 | |
| 発電機 | 4台 |
| 発電容量 | 140kW (1台当たり35kW) |

