

交野市新学校給食センター建設工事

【工事概要】

工 事 名 称	交野市新学校給食センター建設工事
建 築 場 所	交野市倉治9丁目
工 事 種 別	新築
用 途	工場(義務教育共同給食センター)
食 数 規 模	7000食
区 域 区 分	市街化調整区域
建 ペ イ 率	60%
容 積 率	200%
防火・準防火地域	指定なし(法22条地域)
日 影 規 制	4h／2.5h／4m
そ の 他	砂防指定地域

【施設概要】

○ 給食センター棟(鉄骨造・2階建・準耐火建築物ロー2)	
建 築 面 積	2,462.30㎡
1 階 床 面 積	2,423.86㎡
2 階 床 面 積	1,203.46㎡
床 面 積 合 計	3,627.32㎡
○ ガスガバナ・給水ポンプ棟(鉄筋コンクリート造・1階建・耐火建築物)	
建 築 面 積	22.44㎡
1 階 床 面 積	22.44㎡
○ 配送車車庫棟(鉄骨造・1階建・準耐火建築物ロー2)	
建 築 面 積	189.13㎡
1 階 床 面 積	189.13㎡
○ 除害施設機械室棟(コンクリートブロック造・1階建・その他の建築物)	
建 築 面 積	59.19㎡
1 階 床 面 積	59.19㎡
○ 駐輪場・バイク置場(鉄骨造)	
建 築 面 積	24.51㎡
1 階 床 面 積	46.39㎡
○ 設備架台(鉄骨造)	
建 築 面 積	21.60㎡
1 階 床 面 積	21.60㎡
敷 地 面 積	6,081.01㎡
建 築 面 積	2,779.17㎡
延 ベ 床 面 積	3,966.07㎡
容積対象床面積	3,733.89㎡
建 ペ イ 率	45.70% < 60.00%
容 積 率	61.40% < 200.00%

【設備概要】

○ 太陽光発電設備	
太陽電池モジュール	42枚
太陽電池容量	10kW
○ ガスコージェネレーション設備	
発電機	4台
発電容量	140kW (1台当たり35kW)

