

理事		部長		次長		課長		課長代理		係長		主任		設計		校合										
令和8年度							事業種別				国・府補助事業															
実 施 設 計 書																										
施 工 箇 所				交野市寺2丁目地内																						
路 線 名																										
工 事 名				寺かさんど池改修工事																						
大 要				西側護岸							北側護岸															
				法面保護工							法面保護工															
				取水施設工							付帯工															
				付帯工							構造物撤去工															
				構造物撤去工																						
				仮設工																						
				交通管理工																						
				施工延長							m							施工面積(延床面積)							m ²	
設 計 金 額				金 円也							内 訳															
											工事価格							円								
											消費税相当額							円								

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	交野市
事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事
施工場所	交野市寺2丁目地内
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	大阪府（府基準）
地区区分	枚方・八尾
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月一A
歩掛期適用年番号	令和7年08号一A
電力会社名	関西電力

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ため池工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
施工地域区分	補正なし

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 ・一括計上価格	1.000	式		
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 共通仮設費算定控除額				
16 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 ・一括計上価格	1.000	式		
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 共通仮設費算定控除額				
16 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 西側護岸					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり B 単 1 号
掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	4.900	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 46 号
床掘 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	19.300	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 48 号
池底掘削 土砂, 現場制約あり, -, -	3.900	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 49 号
盛土 砂 ・ 砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	10.800	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 1 号
埋戻 砂 ・ 砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	11.000	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 2 号
切土法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	7.500	m ²			歩 A ・ 単 A S 単 57 号
盛土法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	71.400	m ²			歩 A ・ 単 A S 単 58 号
残土運搬 小規模, トラック積 0.28m ³ (平積 0.2m ³), 土砂 (岩塊 ・ 玉石混り土含む), 有り, 4.5km 以下	0.100	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 51 号
残土処分 土砂 (粘性土), 堀之内建材側	0.100	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 29 号
汚泥吸排車 積載質量 3.1 ~ 3.5t ・ 吸入管径 75mm	3.000	時間			歩 A ・ 単 A T 単 17 号
残土処分 汚泥 (ヘドロ), スズキケンセツ	4.200	ton			歩 A ・ 単 A S 単 30 号
			計		
・ ・ ・ 張ブロック工	1.000	式			1 式当たり B 単 2 号
張ブロック 目地を埋める場合, 厚さ 12cm, あり	74.600	m ²			歩 A ・ 単 A S 単 6 号
裏込材 計上する, あり, 再生クラッシャーレン RC-40 40 ~ 0mm	11.200	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 61 号
天端コンクリート	26.400	m			歩 A ・ 単 A T 単 1 号
基礎コンクリート	23.200	m			歩 A ・ 単 A T 単 2 号
隔壁工	2.800	m			歩 A ・ 単 A T 単 3 号
袖部隔壁工 (A)	6.100	m			歩 A ・ 単 A T 単 4 号
袖部隔壁工 (B)	1.000	箇所			歩 A ・ 単 A T 単 5 号
			計		
合 計					
・ ・ 取水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 取水施設階段工	1.000	式			1 式当たり B 単 3 号
取水施設階段工	1.000	箇所			歩 A ・ 単 A T 単 6 号
			計		
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり B 単 4 号
床掘 土砂, 現場制約あり, -, -	3.700	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 50 号
埋戻 砂 ・ 砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ (I)	3.200	m ³			歩 A ・ 単 A S 単 3 号
			計		
・ ・ ・ 防災施設工	1.000	式			1 式当たり B 単 5 号
消防ホース用シュート基礎	3.000	箇所			歩 A ・ 単 A T 単 7 号
消防ホース用シュート (A)	1.000	箇所			歩 A ・ 単 A T 単 8 号
消防ホース用シュート (B)	1.000	箇所			歩 A ・ 単 A T 単 9 号

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			計		
・・・ 安全施設工	1.000	式			1 式当たり B単 6号
フェンス(A)	29.400	m			歩A・単A T単 10号
門扉(A)	2.000	箇所			歩A・単A T単 11号
ガードレール 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下) , 直支柱, しない	28.800	m			歩A・単A S単 39号
			計		
・・・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり B単 7号
表層 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライ マコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	26.700	m ²			歩A・単A S単 70号
路盤 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40	26.700	m ²			歩A・単A S単 69号
			計		
合 計					
・・・ 構造物撤去工	1.000	式			
・・・ 構造物取壊し工	1.000	式			1 式当たり B単 8号
既設構造物取壊し 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.300	m ³			歩A・単A S単 37号
フェンス撤去 1.5m, 構造物, 廃棄, あり	26.000	m			歩A・単A S単 4号
門扉撤去 襖式片開, 廃棄	2.000	組			歩A・単A S単 5号
ガードレール撤去 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し	30.200	m			歩A・単A S単 40号
板柵土留撤去 撤去	9.400	m ²			歩A・単A S単 43号
			計		
・・・ 運搬処理工	1.000	式			1 式当たり B単 9号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下	1.300	m ³			歩A・単A S単 59号
コンクリート処分費 無筋, スズキケンセン	1.300	m ³			歩A・単A S単 31号
木材運搬 小規模, ハックル山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60.0km以下	0.300	m ³			歩A・単A S単 52号
木材処分費 現場発生木材、樹田中浸漬工業	0.300	m ³			歩A・単A S単 32号
現場発生品運搬 片道3km 積載量1t	1.000	回			歩A・単A T単 18号
			計		
合 計					
・ 北側護岸工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり B単 10号
掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	2.100	m ³			歩A・単A S単 47号
盛土 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	18.800	m ³			歩A・単A S単 1号
切土法面整形 切土部, -, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	7.000	m ²			歩A・単A S単 57号
盛土法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	52.400	m ²			歩A・単A S単 58号
搬入土運搬 小規模, ハックル山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.0km以下	18.800	m ³			歩A・単A S単 53号
搬入土 良質土、4t車運搬、工場渡し(購入)	18.800	m ³			歩A・単A S単 25号
			計		

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 張コンクリート工	1.000	式			1 式当たり B単 11号
張コンクリート	70.300	m ²			歩A・単A T単 12号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	62.900	m ²			歩A・単A S単 66号
目地材 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	m ²			歩A・単A S単 68号
止め杭	18.500	m			歩A・単A T単 13号
管渠接続	1.000	箇所			歩A・単A T単 14号
			計		
合 計					
・・・ 付帯工	1.000	式			
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり B単 12号
床掘 土砂,現場制約あり,一、一	4.200	m ³			歩A・単A S単 50号
埋戻 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.800	m ³			歩A・単A S単 3号
			計		
・・・ 安全施設工	1.000	式			1 式当たり B単 13号
フェンス(B)	20.400	m			歩A・単A T単 15号
門扉(B)	1.000	箇所			歩A・単A T単 16号
			計		
合 計					
・・・ 構造物撤去工	1.000	式			
・・・ 伐採工	1.000	式			1 式当たり B単 14号
刈払 チェーンソー,40.1~80	0.002	ha			歩A・単A S単 44号
集積 集積・積込	0.002	ha			歩A・単A S単 45号
			計		
構造物取壊し工	1.000	式			1 式当たり B単 15号
フェンス撤去 1.5m,構造物,廃棄,あり	20.600	m			歩A・単A S単 4号
門扉撤去 ネット式片開,廃棄	1.000	組			歩A・単A S単 5号
フェンス基礎撤去 無筋,なし,人力,昼間施工	0.200	m ³			歩A・単A S単 38号
板柵土留撤去 撤去	6.600	m ²			歩A・単A S単 43号
			計		
運搬処理工	1.000	式			1 式当たり B単 16号
幹運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	1.800	m ³			歩A・単A S単 54号
枝葉運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	0.200	m ³			歩A・単A S単 55号
根運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	0.500	m ³			歩A・単A S単 56号
伐採処分費 幹	0.900	ton			歩A・単A S単 33号
伐採処分費 枝葉	0.100	ton			歩A・単A S単 34号
伐採処分費 根	0.300	ton			歩A・単A S単 35号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,8.0km以下	0.200	m ³			歩A・単A S単 59号
コンクリート処分費 無筋,スズキケンセツ	0.200	m ³			歩A・単A S単 31号
木材運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下	0.200	m ³			歩A・単A S単 52号
木材処分費 現場発生木材、棚田中浚渫工業	0.200	m ³			歩A・単A S単 32号

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生産品運搬 片道3km 積載量1t	1.000	回			歩A・車A T単 18号
			計		
合 計					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 西側護岸工 (仮設工)	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮排水工	1.000	式			1 式当たり B単 17号
排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	1.000	箇所			歩A・単A S単 42号
排水ポンプ運転 (小口径) 30, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所			歩A・単A S単 41号
			計		
合 計					
・ 交通管理工	1.000	式			
・ ・ 交通誘導員	1.000	式			
・ ・ ・ 交通誘導員	1.000	式			1 式当たり B単 18号
交通誘導警備員B		人			歩A・単A S単 13号
			計		
合 計					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格					
・現場発生品	1.000	式			
・ ・ 西側護岸工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物撤去工	1.000	式			1 式当たり B単 19号
鋼材スクラップ H1	847.000	kg			歩A・単A S単 71号
			計		
合 計					
・ ・ 北側護岸工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物撤去工	1.000	式			1 式当たり B単 20号
鋼材スクラップ H1	281.000	kg			歩A・単A S単 71号
			計		
合 計					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区					
工事名	寺かさんど池改修工事					

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	4.900	m3			S単 46号
	床掘 土砂, 上記以外(小規模), -, -	19.300	m3			S単 48号
	池底掘削 土砂, 現場制約あり, -, -	3.900	m3			S単 49号
	盛土 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	10.800	m3			S単 1号
	埋戻 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	11.000	m3			S単 2号
	切土法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	7.500	m ²			S単 57号
	盛土法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	71.400	m ²			S単 58号
	残土運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5k m以下	0.100	m3			S単 51号
	残土処分 土砂(粘性土)、堀之内建材側	0.100	m3			S単 29号
	汚泥吸排車 積載質量3.1～3.5t・吸入管径75mm	3.000	時間			T単 17号
	残土処分 汚泥(ヘドロ)、スズキケンセツ	4.200	ton			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	張ブロック工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	張ブロック 目地モルタルを使用する場合, 厚さ12cm, あり	74.600	m ²			S単 6号
	裏込材 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.200	m3			S単 61号
	天端コンクリート	26.400	m			T単 1号
	基礎コンクリート	23.200	m			T単 2号
	隔壁工	2.800	m			T単 3号
	袖部隔壁工(A)	6.100	m			T単 4号
	袖部隔壁工(B)	1.000	箇所			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	取水施設階段工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	取水施設階段工	1.000	箇所			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	床掘 土砂, 現場制約あり, -, -	3.700	m3			S単 50号
	埋戻 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	3.200	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	防災施設工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	消防ホース用シュート基礎	3.000	箇所			T単 7号

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消防ホース用シュート(A)	1.000	箇所			T単 8号
	消防ホース用シュート(B)	1.000	箇所			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	安全施設工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	フェンス(A)	29.400	m			T単 10号
	門扉(A)	2.000	箇所			T単 11号
	ガードレール 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	28.800	m			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
	アスファルト舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	表層 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各 種, 再生密粒度アスコン(13)	26.700	m ²			S単 70号
	路盤 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40	26.700	m ²			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	構造物取壊し工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	既設構造物取壊し 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.300	m ³			S単 37号
	フェンス撤去 1.5m, 構造物, 廃棄, あり	26.000	m			S単 4号
	門扉撤去 ネット式片開, 廃棄	2.000	組			S単 5号
	ガードレール撤去 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し	30.200	m			S単 40号
	板柵土留撤去 撤去	9.400	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	運搬処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下	1.300	m ³			S単 59号
	コンクリート処分費 無筋、スズキケンセツ	1.300	m ³			S単 31号
	木材運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60.0 km以下	0.300	m ³			S単 52号
	木材処分費 現場発生木材、(棚田中浚渫工業 現場発生品運搬 片道3km 積載量1t	0.300	m ³			S単 32号
		1.000	回			T単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掘削 土砂, 上記以外(小規模), ㍻, ㍻, 標準, ㍻, ㍻, ㍻	2.100	m3			S単 47号
	盛土 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	18.800	m3			S単 1号
	切土法面整形 切土部, ㍻, 無し, ㍻質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	7.000	m ²			S単 57号
	盛土法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㍻質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	52.400	m ²			S単 58号
	搬入土運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.0 km以下	18.800	m3			S単 53号
	搬入土 良質土, 4t車運搬, 工場渡し(購入)	18.800	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	張コンクリート工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	張コンクリート	70.300	m ²			T単 12号
	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	62.900	m ²			S単 66号
	目地材 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	m ²			S単 68号
	止め杭	18.500	m			T単 13号
	管渠接続	1.000	箇所			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	床掘 土砂, 現場制約あり, ㍻, ㍻	4.200	m3			S単 50号
	埋戻 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(Ⅰ)	3.800	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	安全施設工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	フェンス(B)	20.400	m			T単 15号
	門扉(B)	1.000	箇所			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	伐採工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	刈払 チェンソー, 40.1~80	0.002	ha			S単 44号
	集積 集積・積込	0.002	ha			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	構造物取壊し工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	フェンス撤去 1.5m, 構造物, 廃棄, あり	20.600	m			S単 4号
	門扉撤去 ㍻㍻式片開, 廃棄	1.000	組			S単 5号

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フェンス基礎撤去 無筋,なし,人力,昼間施工	0.200	m3			S単 38号
	板柵土留撤去 撤去	6.600	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	運搬処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	幹運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	1.800	m3			S単 54号
	枝葉運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	0.200	m3			S単 55号
	根運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	0.500	m3			S単 56号
	伐採処分費 幹	0.900	ton			S単 33号
	伐採処分費 枝葉	0.100	ton			S単 34号
	伐採処分費 根	0.300	ton			S単 35号
	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下	0.200	m3			S単 59号
	コンクリート処分費 無筋、スズキケンセツ	0.200	m3			S単 31号
	木材運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	0.200	m3			S単 52号
	木材処分費 現場発生木材、棚田中浚渫工業	0.200	m3			S単 32号
	現場発生品運搬 片道3km 積載量1t	1.000	回			T単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	仮排水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所			S単 42号
	排水ポンプ運転 (小口径) 30,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	交通誘導員		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	構造物撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼材スクラップ H1	847.000	kg			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	構造物撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼材スクラップ H1	281.000	kg			S単 71号
	合 計					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区					
工事名	寺かさんど池改修工事					

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	フェンス撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	柵フェンス撤去工(本体) 1.5m, 構造物, 廃棄, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)柵高	1.5m				
	2)基礎区分	構造物				
	3)撤去区分	廃棄				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
	門扉撤去		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工（扉） ネット式片開、廃棄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式片開 廃棄		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単－ 6号 ***					
	張ブロック		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合、厚さ12cm、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地モルタルを使用する場合 厚さ12cm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m ²			
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton			
	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m ³			
	土木一般世話役		人			
	ブロック工		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m ³ 吊能力2.9t		日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	16.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	R01001				
			人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分 特殊作業員	R01002				
			人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分 普通作業員	R01003				
			人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分 軽作業員	R01004				
			人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分 交通誘導警備員B	R01032				
			人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	汚泥吸排車		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車 積載質量3.1～3.5t・吸入管径75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	汚泥吸排車 積載質量3.1～3.5t・吸入管径75mm	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	トラック		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	トラック クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	松丸太 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 19号 ***					
	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網 線径6mm 網目150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	線径6mm 網目150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 線径6mm 網目150mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m		本	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	一般管VP 径300 長4.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 21号 ***					
	溝形鋼 (S S 4 0 0) 溝形鋼 (S S 4 0 0) 中形厚5幅40～50高75～100		ton	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	中形厚5幅40～50高75～100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溝形鋼 (S S 4 0 0) 中形厚5幅40～50高75～100	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
	ネットフェンス ネットフェンス 溶融亜鉛メッキ、曲忍付、H=1800、材、鉄線込		m	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	溶融亜鉛メッキ、曲忍付、H=1800		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス 溶融亜鉛メッキ、曲忍付、H=1800、材、鉄線込	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	PCフェンス用アンカーブロック PCフェンス用アンカーブロック 200×200×450		個	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	200×200×450		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	PCフェンス用アンカーブロック 200×200×450	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1800*W1200、門柱のみ曲忍付、材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	H1800*W1200、門柱のみ曲忍付、材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	片開き門扉 H1800*W1200、門柱のみ曲忍付、材	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 25号 ***					
	搬入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	搬入土 良質土、4t車運搬、工場渡し(購入)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	良質土、4t車運搬、工場渡し(購入)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	搬入土 良質土、4t車運搬、工場渡し(購入)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 26号 ***					
	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス 溶融亜鉛メッキ、H=1500、材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	溶融亜鉛メッキ、H=1500、材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ネットフェンス 溶融亜鉛メッキ、H=1500、材	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	ネットフェンス用アンカーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	180×180×450		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 28号 ***					
	片開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1500*W1200、材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	H1500*W1200、材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	片開き門扉 H1500*W1200、材	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 29号 ***					
	残土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 土砂(粘性土)、堀之内建材側			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂(粘性土)、堀之内建材側		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分 土砂(粘性土)、堀之内建材側	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 30号 ***					
	残土処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 汚泥(ヘドロ)、スズキケンセツ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	汚泥(ヘドロ)、スズキケンセツ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分 汚泥(ヘドロ)、スズキケンセツ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 31号 ***					
	コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分費 無筋、スズキケンセツ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋、スズキケンセツ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート処分費 無筋、スズキケンセツ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 32号 ***					
	木材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木材処分費 現場発生木材、側田中浚渫工業			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	現場発生木材、側田中浚渫工業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	木材処分費 現場発生木材、側田中浚渫工業	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 33号 ***					
	伐採処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採処分費 幹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	幹		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	伐採処分費 幹	1.000	ton			
						算出数量

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 34号 ***					
	伐採処分費		ton		1.000 各単位	歩A
	伐採処分費 枝葉			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	枝葉		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	伐採処分費 枝葉	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 35号 ***					
	伐採処分費		ton		1.000 各単位	歩A
	伐採処分費 根			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	伐採処分費 根	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 36号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分 運転手 (特殊)	運転手 (特殊)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
			人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S単－ 37号 ***					
	既設構造物取壊し 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	当たり算出
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000	m3		
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 38号 ***					
	フェンス基礎撤去		m3		1.000 m3	歩A
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 39号 ***					
	ガードレール		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, ー, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 ー 無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 40号 ***					
	ガードレール撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B, (旧B・C-2BS) 受けない 無し				
	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 41号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 30, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	30 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり				
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva		日			
	ガンリン J I S 2号 レギュラースタンド	279.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 42号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm あり				
	土木一般世話役					

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		人			
	バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 43号 ***					
	板柵土留撤去		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 44号 ***					
	刈払		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー, 40.1～80			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分	チェンソー		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)樹量区分(本・m/10a)	40.1～80				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.027 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 45号 ***					
	集積		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	集積・積込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ用アタッチメント 掘み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		時間			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	87.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単－ 46号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさん池地区
工事名	寺かさん池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 47号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 48号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 49号 ***					
	池底掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 50号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 51号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 有り, 4.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	4.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 52号 ***					
	木材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,60.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 53号 ***					
	搬入土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,17.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 54号 ***					
	幹運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 55号 ***					
	枝葉運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 56号 ***					
	根運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	現場制約あり 人力				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 57号 ***					
	切土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 58号 ***					
	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 59号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 60号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 61号 ***					
	裏込材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の計上	計上する				

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2)長期割引単価区分	あり				
	3)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m3			
	*** S単－ 62号 ***					
	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上	計上する				
	2)長期割引単価区分	あり				
	3)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m3			
	*** S単－ 63号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 64号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 65号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 66号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 67号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 68号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 69号 ***					
	路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 70号 ***					
	表層		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 71号 ***					
	鋼材スクラップ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼材スクラップ H1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	H1				
	3)単価の入力					
	鋼材スクラップ H1	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 72号 ***					
	SP コンクリート(大阪府)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート(大阪府) 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,㐀,一般養生,㐀,㐀,㐀, あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉) 18N/mm2 8cm 40mm(W/C≤60%、W≤165kg/m3)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単- 73号 ***					
	SP コンクリート (大阪府)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、18-8-40BB W/C≤60% W≤165kg/m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40BB W/C≤60% W≤165kg/m3				
	単 価		m3			
	*** S単- 74号 ***					
	SP コンクリート (大阪府)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3				
	単 価		m3			
	*** S単- 75号 ***					
	SP コンクリート (大阪府)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、18-8-40BB W/C≤60% W≤165kg/m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40BB W/C≤60% W≤165kg/m3				
	単 価		m3			
	*** S単- 76号 ***					
	SP コンクリート (大阪府)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, -, -, あり, 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% W $\leq$ 175kg/m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-20BB W/C $\leq$ 60% W $\leq$ 175kg/m ³				
	単 価		m ³			
	*** S単- 77号 ***					
	SP コンクリート (大阪府)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40BB W			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	/C $\leq$ 60% W $\leq$ 165kg/m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% W $\leq$ 165kg/m ³				
	単 価		m ³			
	*** S単- 78号 ***					
	SP コンクリート (大阪府)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m ³			

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物, ハックお (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種	1.070	m ³			S単 72号
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	0.110	m ²			S単 67号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	10.220	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物, ハックお (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40BB W/C≤60% W≤165kg/m ³	1.880	m ³			S単 73号
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	0.190	m ²			S単 67号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	隔壁工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.000	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物, ハックお (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40BB W/C≤60% W≤165kg/m ³	0.900	m ³			S単 73号
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	2.400	m ²			S単 67号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	袖部隔壁工 (A)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	8.000	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物, ハックお (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40BB W/C≤60% W≤165kg/m ³	1.200	m ³			S単 73号
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1.200	m ²			S単 67号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	袖部隔壁工 (B)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.700	m ²			S単 64号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物, ハックお (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-	0.480	m ³			S単 74号

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	20BB W/C≦60% W≦175kg/m3					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.710	m ²			S単 65号
	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,	3.190	m3			S単 75号
	18-8-40BB W/C≦60% W≦165kg/m3					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 6号 ***					
	取水施設階段工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.150	m ²			S単 65号
	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,	1.880	m3			S単 76号
	18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3					
	溶接金網 線径6mm 網目150mm	5.510	m ²			S単 19号
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.950	m3			S単 62号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 7号 ***					
	消防ホース用シュート基礎		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.600	m ²			S単 64号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,18-8-	0.400	m3			S単 74号
	20BB W/C≦60% W≦175kg/m3					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,18-8-	0.720	m3			S単 73号
	40BB W/C≦60% W≦165kg/m3					
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 8号 ***					
	消防ホース用シュート(A)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	5.000	本			S単 20号
	溝形鋼 (SS400) 中形厚5幅40~50高75~100	0.660	ton			S単 21号
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 9号 ***					
	消防ホース用シュート(B)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	5.000	本			S単 20号
	溝形鋼 (SS400) 中形厚5幅40~50高75~100	0.570	ton			S単 21号
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 10号 ***					
	フェンス(A)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス 溶融亜鉛メッキ、曲忍付、H=1800、材、鉄線込	10.000	m			S単 22号
	PCフェンス用アンカーブロック 200×200×450	5.000	個			S単 23号
	土木一般世話役		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 8号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.450	m ²			S単 60号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 11号 ***					
	門扉(A)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1800*W1200、門柱のみ曲忍付、材	10.000	組			S単 24号
	土木一般世話役		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 8号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.050	m ²			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	16.800	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-40BB W/C≤60% W ≤165kg/m3	1.470	m3			S単 77号
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 12号 ***					
	張コンクリート		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			S単 76号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単ー 13号 ***					
	止め杭		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 9号
	特殊作業員		人			S単 10号
	普通作業員		人			S単 11号
	軽作業員		人			S単 12号
	松丸太 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし) , ,	100.000	本			S単 17号
	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm , ,	0.800	m3			S単 18号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 14号 ***					
	管渠接続		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.720	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8- 20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.110	m3			S単 74号
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	1.000	本			
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 15号 ***					
	フェンス (B)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス 溶融亜鉛メッキ、H=1500、材	10.000	m			S単 26号
	土木一般世話役		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 8号
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	5.000	個			S単 27号
	土木一般世話役		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 8号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.390	m ²			S単 60号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 16号 ***					
	門扉 (B)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1500*W1200、材	10.000	組			S単 28号
	土木一般世話役		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 8号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.050	m ²			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	16.800	m ²			S単 63号
	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.470	m3			S単 78号
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 17号 ***					
	汚泥吸排車		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	積載質量3.1～3.5t・吸入管径75mm 運転手 (特殊)	0.150	人			S単 36号
	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー,	7.400	L			S単 14号
	汚泥吸排車 積載質量3.1～3.5t・吸入管径75mm,	1.000	時間			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 時間
	単 価		時間			

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 寺かさんど池地区
工事名	寺かさんど池改修工事

	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 18号 ***					
	現場発生品運搬		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	片道3km 積載量1t					
	普通作業員		人			S単 8号
	トラック クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊,,	0.450	時間			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			