

数量総括表

(1/4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
直接工事費						
【西側護岸】						
法面保護工						
	作業土工					
		掘削		m ³	4.9	
		床掘		m ³	19.3	
		池底掘削	ヘドロ	m ³	3.9	
		盛土		m ³	10.8	
		埋戻		m ³	11.0	
		切土法面整形		m ²	7.5	
		盛土法面整形		m ²	71.4	
		残土運搬・処分	土砂(粘性土)	m ³	0.1	
		残土運搬	汚泥(ヘドロ)	m ³	3.9	
		残土処分	汚泥(ヘドロ)	t	4.2	
	張ブロック工					
		張ブロック	500×500×120	m ²	74.6	
		裏込材	RC-40	m ³	11.2	
		天端コンクリート	18-8-40BB	m	26.4	
		基礎コンクリート	18-8-40BB	m	23.2	
		隔壁工	18-8-40BB	m	2.8	
		袖部隔壁工(A)	18-8-40BB	m	6.1	
		袖部隔壁工(B)	18-8-40BB	箇所	1	
取水施設工						
	取水施設階段工					
		取水施設階段工	18-8-20BB	箇所	1	
付帯工						

数量総括表

(2/4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
	作業土工					
		床掘		m ³	3.7	
		埋戻		m ³	3.2	
	防災施設工					
		消防ホース用シュート基礎	18-8-40BB	箇所	3	
		消防ホース用シュート(A)	VP φ 300	箇所	1	
		消防ホース用シュート(B)	VP φ 300	箇所	1	
	安全施設工					
		フェンス(A)	ネットフェンス H=1.8m 忍び返し付き	m	29.4	
		門扉(A)	W=1.2m H=1.8m	箇所	2	
		ガードレール	Gr-C-4E	m	28.8	
	アスファルト舗装工					
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	26.7	
		路盤	RC-40 t=15cm	m ²	26.7	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		既設構造物取壊し	無筋構造物 階段、基礎	m ³	1.3	
		フェンス撤去	H=1.5m	m	26.0	
		門扉撤去	W=1.0m H=1.5m	箇所	2	
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	30.2	
		板柵土留撤去	H=0.6m L=15.6m	m ²	9.4	
	運搬処理工					
		殻運搬・処分	無筋Co	m ³	1.3	
		木材運搬・処分	木材	m ³	0.3	
		鋼材運搬		m ³	4.6	
		処分	鋼材	kg	847	

数量総括表

(3/4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
【北側護岸】						
法面保護工						
	作業土工					
		掘削		m ³	2.1	
		盛土		m ³	18.8	
		切土法面整形		m ²	7.0	
		盛土法面整形		m ²	52.4	
		搬入土運搬		m ³	18.8	
		搬入土	購入	m ³	18.8	
	張コンクリート工					
		張コンクリート	18-8-20BB t=10cm	m ²	70.3	
		型枠	無筋構造物	m ²	62.9	
		目地材	エラスチックフィラー t=10mm	m ²	0.4	
		止め杭	L=1.2m @1.0m	m	18.5	
		管渠接続	18-8-20BB HP φ 300,HP φ 250	箇所	1	
付帯工						
	作業土工					
		床掘		m ³	4.2	
		埋戻		m ³	3.8	
	安全施設工					
		フェンス(B)	ネットフェンス H=1.5m	m	20.4	
		門扉(B)	W=1.2m H=1.5m	箇所	1	
構造物撤去工						
	伐採工					
		刈払	胸高径=6cm以上 チェーンソー	ha	0.002	

数量総括表

(4/4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
		集積		ha	0.002	
	構造物取壊し工					
		フェンス撤去	H=1.5m	m	20.6	
		門扉撤去	W=1.0m H=1.5m	組	1	
		基礎撤去	フェンス、門扉	m ³	0.2	
		板柵土留撤去	H=0.6m L=11.0m	m ²	6.6	
	運搬処理工					
		幹運搬		m ³	1.80	
		枝葉運搬		m ³	0.20	
		根運搬		m ³	0.50	
		処分	幹処分	t	0.90	
		処分	枝葉処分	t	0.10	
		処分	根処分	t	0.30	
		殻運搬・処分	無筋Co	m ³	0.2	
		木材運搬・処分	木材	m ³	0.2	
		鋼材運搬	鋼材	m ³	1.7	
		処分	鋼材	t	0.28	
直接工事費(仮設工)						
西側護岸工(仮設工)						
仮設工						
	仮排水工			式	1	
交通管理工						
	交通誘導員			式	1	