

設 計 書

業 務 名	交野市立乙辺浄化センターし尿及び浄化槽汚泥貯留槽防食工事
場 所	大阪府交野市星田北1-7-5 交野市立乙辺浄化センター
工 期	契約日 ～ 令和9年3月15日
大 要	し尿貯留槽改修、浄化槽汚泥貯留槽改修、し尿貯留槽配管撤去及び敷設工事、浄化槽汚泥貯留槽配管撤去工事 ・足場工 ・槽の洗浄、排水処理、除去ガラ処分等 ・断面修復工 ・防食被覆工 ・配管撤去及び敷設工
設 計 金 額	工事価格 内 訳 消費税額

工 事 費 内 訳 書

工事名：交野市立乙辺浄化センターし尿及び浄化槽汚泥貯留槽防食工事

費目・名称・種別・細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費	1.0	式			
共通仮設費(積み上げ分含む)	1.0	式			
現場管理費	1.0	式			
一般管理費	1.0	式			
工事価格	1.0	式			
工事価格（千円止め）	1.0	式			
消費税相当額	10.0	%			
工事費合計	1.0	式			

工 事 費 内 訳 書	
直接工事費①	

[illegible][illegible]

内 訳 表①

し尿貯留槽

費目 工種	摘 要	細 別	数量	単位	単 価	金 額	備 考
劣化部除去工	超高压洗浄	床部	37.91	m ²			
		壁部	108.48	m ²			
		天井部	37.62	m ²			
排水処理費	ノッチタンク設置、撤去、pH調整		184.01	m ²			
除去ガラ処分	処理費		20.00	m ³			
	10tバキューム車		1.0	台			
断面修復工	耐硫酸性モルタル	床部	37.91	m ²			
		壁部	108.48	m ²			
		天井部	37.62	m ²			
防食被覆工	シートライニング	床部	37.91	m ²			
		壁部	108.48	m ²			
		天井部	37.62	m ²			
端部処理工			1.0	式			
槽内洗浄清掃			1.0	式			
小計							

内 訳 表②

浄化槽汚泥貯留槽

費目 工種	摘 要	細 別	数量	単位	単 価	金 額	備 考
劣化部除去工	超高圧洗浄	床部	19.95	m ²			
		壁部	83.82	m ²			
		天井部	19.80	m ²			
排水処理費	ノッチタンク設置、撤去、pH調整		123.57	m ²			
除去ガラ処分	処理費		20.00	m ³			
	10tバキューム車		1.0	台			
断面修復工	耐硫酸性モルタル	床部	19.95	m ²			
		壁部	83.82	m ²			
		天井部	19.80	m ²			
防食被覆工	塗布型ライニング	床部	19.95	m ²			
		壁部	83.82	m ²			
		天井部	19.80	m ²			
端部処理工			1.0	式			
小計							

内 訳 表③

し尿貯留槽配管撤去及び敷設

費目 工種	摘 要	細 別	数量	単位	単 価	金 額	備 考
槽内足場工	し尿貯留槽		45.00	m ³			
配管設置・撤去工							
機器費			8.00	m			
労務費	鋼製加工品		8.00	kg			
	はつり工		1.00	工			
	配管工		9.00	工			
	機械工		2.00	工			
小計							

内 訳 表④

浄化槽汚泥貯留槽配管撤去

費目 工種	摘 要	細 別	数量	単位	単 価	金 額	備 考
槽内足場工	浄化槽汚泥貯留槽		58.67	m ³			
配管撤去工							
労務費	はつり工		8.00	工			
	配管工		8.00	工			
小計							

内 訳 表⑤

直接仮設費

費目 工種	摘 要	細 別	数量	単位	単 価	金 額	備 考
槽内足場工							
	し尿貯留槽		180.50	空 m ³			
	浄化槽汚泥貯留槽		95.04	空 m ³			
小計							

内 訳 表⑥

共通仮設費(積上げ)

費目 工種	摘 要	細 別	数量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員			80.0	人			
小計							