

数量総括表

工事名：星田妙見東線舗装補修工事

工事場所：星田9丁目地内他

工種	種 別	数 量	単位	備 考
本工事費				
撤去工		1	式	
アスファルト撤去工		1	式	
	舗装版切断工	220	m	165.7+2.3+8.8+3.9+18.2+7.8+5.8+4.8
	【t=15cm以下】			
	舗装版破砕工	1,490	m2	1206.8+279.6
	【t=15cm以下 機械積込】			
	As殻運搬・処分工	135	m3	1206.8*0.1+279.6*0.05
	【As殻(掘削) 4tD.T運搬 12.0km以下】			
舗装工		1	式	
アスファルト舗装工		1	式	
	不陸整正工	1,490	m2	1206.8+279.6
	【t=30mm RM-25】			
	基層(車道・路肩部)	1,210	m2	1206.8
	【t=50mm 再生粗粒度As20 PK-3】			
	表層(車道・路肩部)	1,210	m2	1206.8
	【t=50mm 再生密粒度As20 PK-4】			
	表層(歩道部)	280	m2	279.6
	【t=30mm 再生密粒度As13 PK-3】			
区画線工		1	式	
区画線設置工		1	式	
	区画線設置工	150	m	『中央線』152.0
	【実線・黄色・20cm】			
	区画線設置工	2	m	『停止線』2.3
	【実線・白色・45cm】			
	区画線設置工	16	m	『30』(16.3)
	【矢印・記号・文字・黄色・15cm換算】			
	区画線設置工	5	m	『交差点マーク T字』4.6
	【矢印・記号・文字・白色・15cm換算】			
道路付属施設工		1	式	
防護柵設置工		1	式	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	10	m	9.5
	【コンクリート建込 H=1100mm】			
	コンクリート削孔工	5	孔	5
	【径100mm～110mm 深200mm コンクリート削孔機】			
仮設工		1	式	
交通管理工		1	式	
	交通誘導警備員B	1	式	交通誘導警備員B 40人