

市長	副市長	理事	部長	次長	課長	課長代理	係長・主任・係員		設計	校合	検算
令和 8 年度							事業 種別	市単独			
実 施 設 計 書											
事業名		私部城跡防災公園整備に伴う発掘調査業務委託									
事業箇所		大阪府交野市私部 6 丁目1732、1733、1734、1776									
大要		調査面積 120㎡ 土工 一式 準備工 一式 共通仮設工 一式									
設計金額		円					委託 業務費	円			
							消費税 (10%)	円			

内訳書（諸経費計算書）

金 円

工 種	種 別	数量	単位	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
委託 業務費						
	土工	1	式			
	準備工	1	式			
	直接費合計					
	共通仮設費合計					
	共通仮設費率分	1	式			
	※共通仮設費率分：水替え工（水中ポンプ50mm発動発電機使用）、シート養生、重機搬入・搬出時の交通誘導を含む					
	積上げ分	1	式			
	合計					直接費＋共通仮設費
	現場管理費	1	式			端数千円単位
	合計					
	一般管理費	1	式			
	合計					端数千円単位
	消費税	1	式			10%
委託費	合計					

第1内訳書（土工）

金 門

[illegible]

[illegible]

数量総括表

	工 種	仕 様	数 量	単位	備 考
	調査面積	調査区（4か所）	120	m ²	40 m ² × 3か所
土工	機械掘削土量	バックホウ0.28m ³ 級	100	m ³	33.25 m ³ × 3か所
	調査掘削土量	ベルコンなし	29	m ³	9.625 m ³ × 3か所
	機械埋戻し・締固め土量	タンパ併用	129	m ³	機械掘削土量 + 調査掘削土量
準備工	高所作業車	作業床高8m、トラック 架装リフトバケット型	3	日	特殊運転手込み
共通仮設費	監督員詰所	ユニットハウス床面積6.6 m ² 、トイレ（簡易水洗）	1	か月	設置・撤去（含む）
	平面図作成	測量：GNSS 撮影：空中撮影 図化：1／50	120	m ²	等高線入平面図作成

* 数量は整数値（小数点以下四捨五入）